

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

SICRO	0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA	Apelido do Empreendimento Pavimentação Asfáltica em TSD com calçadas e Sinalização no município de Wanderlândia – TO.
Localidade SINAPI PALMAS	Data Base	Descrição do Lote 1	Município / UF WANDERLÂNDIA - TO
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	1									1.942.199,42	
Meta	1.			(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E ACESSIBILIDADE)						1.942.199,42	
Nível 2	1.1.			(SERVIÇOS PRELIMINARES)							
Serviço	1.1.1.	Composição	005	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	2,88					RA
Serviço	1.1.2.	Composição	009	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS ESQUIPAMENTOS	Unidade	1,00					RA
Nível 2	1.2.			(TERRAPLENAGEM)							
Serviço	1.2.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.759,88					RA
Serviço	1.2.2.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	3.799,27					RA
Serviço	1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	45.116,33					RA
Serviço	1.2.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	3.782,48					RA
Serviço	1.2.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	12.350,63					RA
Serviço	1.2.6.	SICRO	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	3.782,48					RA
Serviço	1.2.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	44.916,99					RA
Serviço	1.2.8.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.782,48					RA
Nível 2	1.3.			(PAVIMENTAÇÃO)							
Serviço	1.3.1.	Composição	007	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30.	M2	17.536,50					RA
Serviço	1.3.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	631,31					RA
Serviço	1.3.3.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.153,21					RA
Serviço	1.3.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.731,50					RA

RECURSO ↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

	SICRO	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA	Apelido do Empreendimento Pavimentação Asfáltica em TSD com calçadas e Sinalização no município de Wanderlândia – TO.			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF WANDERLÂNIDA - TO	BDI 1	BDI 2	BDI 3

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	1									1.942.199,42	
Serviço	1.3.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21.219,17					RA
Serviço	1.3.6.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.525,26					RA
Serviço	1.3.7.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	46.296,36					RA
Serviço	1.3.8.	SINAPI	97807	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	17.536,50					RA
Nível 2	1.4.			(DRENAGEM)							
Serviço	1.4.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	5.333,76					RA
Nível 2	1.5.			(ACESSIBILIDADE)							
Serviço	1.5.1.	Composição	006	PREPARO DE TERRENO PARA A EXECUÇÃO DE CALÇADA	M²	6.400,57					RA
Serviço	1.5.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	448,04					RA
Serviço	1.5.3.	SINAPI	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	39,00					RA
Nível 2	1.6.			(SINALIZAÇÃO)							
Serviço	1.6.1.	Composição	001	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1	UNIDADE	20,00					RA
Serviço	1.6.2.	Composição	002	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19	UNIDADE	36,00					RA
Serviço	1.6.3.	Composição	003	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNIDADE	42,00					RA
Serviço	1.6.4.	Composição	008	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1	UNIDADE	40,00					RA
Serviço	1.6.5.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	584,00					RA

RECURSO ↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0	SICRO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica em TSD com calçadas e Sinalização no município de Wanderlândia – TO.			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF WANDERLÂNDIA - TO	BDI 1	BDI 2	BDI 3

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	1									1.942.199,42
Nível 2	1.7.			(ADMINISTRAÇÃO DE OBRA)					-	63.978,54
Serviço	1.7.1.	Composição	004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	6,00				RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

- TO
Local

Data

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT: 0

:33