



PREFEITURA DE WANDERLÂNDIA-TO

ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL WANDERLÂNDIA - TO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ACESSIBILIDADE			SINAPI - JUN-2021	
LOCAL: WANDERLÂNIDA - TO			SICRO JAN-2020	
Área	8.713,00	Meio-fio:	2.724,00	m

ITEM	DESCRIÇÃO	MÉMORIA DE CÁLCULO	UN.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Aquisição e assentamento de placa de obra	(2,40*1,20)	m ²	2,88
2.0	PAVIMENTAÇÃO			
2.1	Imprimação com CM-30	Area Levantada para pavimentação = VIDE QUADRO RESUMO - (G) = (COMP. DA VIA * LARGURA DA VIA)	m ²	8713,00
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Area de pavimentento x a espessura do pavimento 0,03 M	m ³	261,39
2.3	Transporte Local de Material Betuminoso (CM-30) - ATE 30 KM	CM-30 (taxa de aplicação = 1,2 kg/m ²) x área de imprimação x distância DE 30 KM 1000 (kg - ton.)	txkm	313,67
2.4	Transporte Local de Material Betuminoso (CM-30) - EXEDENTE OS 30 KM	CM-30 (taxa de aplicação = 1,2 kg/m ²) x área de imprimação x distância entre OBRA - GURUPI (540 - 30 = 510 km) / 1000 (kg - ton.)	txkm	5750,58
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	VOLUME DE CBUQ X DISTÂNCIA DE 20 KM	m ³ xkm	5227,80



PREFEITURA DE WANDERLÂNDIA-TO

ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL WANDERLÂNDIA - TO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ACESSIBILIDADE			SINAPI - JUN-2021	
LOCAL: WANDERLÂNIDA - TO			SICRO JAN-2020	
Área			Meio-fio:	
	8.713,00		2.724,00	m
ITEM	DESCRIÇÃO	MÉMORIA DE CÁLCULO	UN.	QUANT.
3.0	DRENAGEM			
3.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	VIDE QUADRO RESUMO - (H)	m	2724,00
4.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
4.1	ADMINISTRAÇÃO DE LOCAL	1 UNIDADE POR Mês	MÊS	4,00