

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0	0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Povoado Floresta em Wanderlândia – TO.			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF WANDERLÂNIDA - TO	BDI 1 23,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	1									689.677,76	
Meta	1.			(PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ACESSIBILIDADE)						-	689.677,76
Nível 2	1.1.			(SERVIÇOS PRELIMINARES)						-	2.939,40
Serviço	1.1.1.	Composição	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	4,50	529,94	BDI 1	653,20	2.939,40	RA
Nível 2	1.2.			(PAVIMENTAÇÃO)						-	555.802,44
Serviço	1.2.1.	Composição	003	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	8.713,00	8,79	BDI 1	10,83	94.361,79	RA
Serviço	1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	261,39	1.372,07	BDI 1	1.691,21	442.065,38	RA
Serviço	1.2.3.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	313,67	1,76	BDI 1	2,17	680,66	RA
Serviço	1.2.4.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.750,58	0,70	BDI 1	0,86	4.945,50	RA
Serviço	1.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.227,80	2,13	BDI 1	2,63	13.749,11	RA
Nível 2	1.3.			Drenagem						-	123.996,48
Serviço	1.3.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.724,00	36,93	BDI 1	45,52	123.996,48	RA
Nível 2	1.4.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						-	6.939,44
Serviço	1.4.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	2.814,96	BDI 1	3.469,72	6.939,44	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

WANDERLÂNIDA - TO

Local

domingo, 1 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

CREA/CAU: 313.250 D/TO

ART/RRT: 0