

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação com pre - Moldado em Blocos Sextavado com calçadas e Sinalização no Povoado	Nº SICONV 912212/2021	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE WANDERLÂNIDA
--	---------------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
							RUA 1 - TRECHO 01	
							1	2
01						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	479.655,30	448.813,29
1.	OBRA: PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE		-					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-					
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00		1.Adr	Administração Local	1,50	1,50
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	2,88		2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88	
1.2.2.	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS ESQUIPAMENTOS	Unidade	2,00		2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	1,00
1.3.	TERRAPLANAGEM		-					
1.3.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	649,82		3.TER	TERRAPLANAGEM	324,91	324,91
1.3.2.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	1.031,52		3.TER	TERRAPLANAGEM	515,76	515,76
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.934,10		3.TER	TERRAPLANAGEM	967,05	967,05
1.3.4.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	935,74		3.TER	TERRAPLANAGEM	467,87	467,87
1.3.5.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.743,69		3.TER	TERRAPLANAGEM	2.371,85	2.371,84
1.3.6.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	935,74		3.TER	TERRAPLANAGEM	467,87	467,87
1.3.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	36.259,40		3.TER	TERRAPLANAGEM	18.129,70	18.129,70
1.3.8.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	935,74		3.TER	TERRAPLANAGEM	467,87	467,87
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-					
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	4.548,74		4.PAV	PAVIMENTAÇÃO	2.274,37	2.274,37
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	31.272,59		4.PAV	PAVIMENTAÇÃO	15.636,29	15.636,30
1.5.	MEIO - FIO		-					
1.5.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.239,64		5.DR	DRENAGEM	619,82	619,82
1.6.	ACESSIBILIDADE		-					
1.6.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	104,13		6.AC	ACESSIBILIDADE	52,07	52,06

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação com pre - Moldado em Blocos Sextavado com calçadas e Sinalização no Povoado	Nº SICONV 912212/2021	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE WANDERLÂNIDA
--	---------------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
01							1	2
						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	479.655,30	448.813,29
1.6.2.	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	7,20		6.AC	ACESSIBILIDADE	3,60	3,60
1.6.3.	PREPARO DE TERRENO PARA A EXECUÇÃO DE CALÇADA	M2	1.487,57		6.AC	ACESSIBILIDADE	743,79	743,78
1.7.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		-					
1.7.1.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19	UNIDADE	6,00		7.SIN	SINALIZAÇÃO	3,00	3,00
1.7.2.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNIDADE	4,00		7.SIN	SINALIZAÇÃO	2,00	2,00
1.7.3.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	112,00		7.SIN	SINALIZAÇÃO	56,00	56,00
2.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-					
2.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO		-					
2.1.1.	PROJETO DE ENGENHARIA	-	1,00		8.PR	PROJETO	1,00	

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

RUA 1 - TRECHO 01	2,88
-------------------	------

WANDERLÂNIDA / TO

Local

quarta-feira, 1 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: **MARCOS OLIVEIRA DA SILVA**

CREA/CAU: 313.250/D-TO

ART/RRT: